1MM YAJIMA ORDER KITCHEN

設計意図を、キッチンまで。

空間の美意識を支える、
オーダーキッチン提案



SUMIHEI CORPORATION × YAJIMA / MICS.

キッチンを、
空間の一部として。

素材の連続性

床・壁・造作家具の色調に合わせて、扉や天板を組む。

寸法の調整

IDEAは、間口を1mm単位で指定できる。

構想からの相談

フルオーダーは、形のない段階から。



02 MADE IN SUWA

木とステンレス。
ひとつの工場で、つくりきる。

屋根職人の板金技術と、建具職人の木工技術が出会って66年。
ステンレス加工、木材加工、組立と配送までを、
長野県諏訪の敷地14,000坪の一つの工場で、一貫して行う。





見えない部分まで、
つくり込む。

1.0 mm **ステンレス厚** 一般的には0.6〜0.8mm	12 mm **セラミック天板** 薄型6mm等は使わない	30/50 kg **Blum社製レール** 収納サイズで 耐荷重を使い分け	静音 **制振材** シンク裏に、 自動車ドア用の制振材

04 MATERIAL

無骨な質感と、
木目を両立する。

ステンレス巻き（天板巻き）の構造で、
オールステンレスのコストを抑えながら、
意匠を実現する。


Egger社・AICA工業の面材、クォーツ、セラミックなど、
国内外のプレミアム素材から選べる。



4つのシリーズ

YINOX	SOMA	THE FOUNDATION	Y-STYLE
上質な素材をまとった、 ステンレス構造。	天然木ワークトップ。	オールステンレスの ミニマリズム。	ハンドルレスの、 すっきりした骨格。









写真はイメージです。

3つの入口

約1.5か月	約3か月	約3か月〜
カタログ規格品	**セミオーダー（IDEA）**	**フルオーダー**
稼働日30日	稼働日45日。間口1mm単位。	稼働日45日〜。ゼロベースの完全特注。

納期は稼働日ベースです。案件ごとにご案内します。


07 IMPORTED APPLIANCES

輸入家電を、
設計の自由度のまま。

海外ブランドのオーブン・食洗機など。施主支給や、
特定メーカーへの差し替えに対応します。

機器から決めたい案件は、早い段階でご相談ください。

機種ごとに、対応可否・寸法・電源を確認してご案内します。



キッチンを起点に、
提案の幅を広げる。

YAJIMA	MICS.	PROJECT
キッチン	**家電・意匠**	**案件ごとの最適な組合せ**
素材・寸法	施工・サポート	空間・寸法・納期を合わせて検討

空間コンセプトとの整合

寸法・設備条件との整合

納期・施工条件の確認

※商品・家電・施工の対応範囲は、案件内容に応じて個別確認します。

図面で確認したい、4つのゾーン。

キッチン・機器	給排水・換気	建築仕上げ	搬入・設置
製品サイズ／型番／開口／電源	配管位置／換気計画／電気容量	壁・床／下地／巾木	経路幅／曲がり／階段／揚重

キッチン本体だけでなく、周辺設備・建築仕上げ・搬入経路まで確認します。初期段階で図面・設備条件をご共有いただくと、より具体的な仕様検討につながります。

サポート4点

柔軟な機器選定

施主支給や海外機器、
特定メーカーへの
差し替えに対応。

現場サポート

納品前の搬入ルート確認と、
墨出し調整。

自社職人による施工

対応エリアは案件ごとに
ご案内。

品質保証

キャビネット・天板に
2年間の自社保証。

11 NEXT STEP

まずは、平面図を一枚お送りください。

図面をもとに、シリーズと特注の範囲、概算、納まりを一緒に整理します。

01

図面を送る

平面図・参考写真
（設備図・機器リストがあれば）

02

範囲を整理

シリーズと特注範囲

03

概算と納まり

図面段階から確認

04

仕様確定

現場連携へ

お送り先：炭平コーポレーション株式会社　担当営業まで

